



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยาว
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองยาว จะดำเนินการจัดจ้างงานโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนาบัว หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อกับบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์ประกอบโครงสร้างส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๓๖๕.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์ประกอบโครงสร้างส่วนท้องถิ่น รางระบายน้ำ คสล. ยานชุมชน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ราคากลางเป็นเงิน ๑,๔๖๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ และมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ ดังนั้น เทศบาลตำบลเมืองยาว จึงขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง แบบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายจำรูญ ไชยสร)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนาบัว หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อกับบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองยาว /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๔๖๖,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนาบัว หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อกับบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๕ ๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๓๖๕.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รางระบายน้ำ คสล. ยานชุมชน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓.....เป็นเงิน.....๑,๔๖๖,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง...ตามรายละเอียดแนบท้าย

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายจักกฤษณ์	รัตน์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๒. นายฤทธิชัย	อริยะเครือ	นายช่างโยธา ชำนาญงาน	กรรมการฯ
๓. นายประสิทธิ์	สมศรี	นายช่างโยธา ชำนาญงาน	กรรมการฯ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอดำรงวิทยาร จังหวัดลำปาง

ประเภทงาน งานทาง ปิงปประมาณ 2563

โครงการ เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.

ปริมาณงาน เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.50 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาว 365.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาบัว หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อกับบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองยาว อำเภอดำรงวิทยาร จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ทล-7-201 (แผ่นที่ 94) จำนวน 1 แผ่น ทล-3-110 (1) (แผ่นที่ 49) จำนวน 1 แผ่น
ทล-5-301 (แผ่นที่ 80) จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1,150,769.80	1.3624	1,567,808.78	Factor F
	พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.				เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,567,808.78	
	คิดเป็นเงินเพียง			1,466,000.00	
(ตัวอักษร)		- หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน -			

เหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่ อำเภอดำรงวิทยาร อยู่ที่ 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายจกฤษณ์ รัตสูง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายฤทธิชัย อริยะเครือ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายประสิทธิ์ สมศรี)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
โครงการ เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
ปริมาณงาน เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.50 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 2,750.00 ตารางเมตร
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาว 365.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่า 3 เพื่อเชื่อมต่อกับบ้านในโครงการนี้ หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประมาณราคางานที่ 17 มีนาคม 2563 ราคารัฐเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างตั้งต้น (บาท)		ราคาประเมิน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม
1	งานผิวทางและไหล่ทาง						
	1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง						
	1.1.1 TACK COAT	ตร.ม.	2,750.00	12.61	34,677.50	17.18	47,244.63
	1.2 งานผิวทาง Asphaltic concrete						
	1.2.1 ปูน TACK COAT ความหนา 4 ซม.	ตร.ม.	2,750.00	216.81	596,227.50	295.38	812,500.35
2	งานเตรียมจราจร						
	2.1 สีเทอรันโพลีติก	ตร.ม.	112.50	288.00	32,400.00	392.37	44,141.76
3	งานวางระบายน้ำ						
	3.1 รางระบายน้ำขนาดลึกเฉลี่ย 0.30 ม. (ช่วงความลึก 0.31-0.50 ม.)	ม.	365.00	1,535.52	487,454.80	1,819.51	664,122.04
	รวมค่าจ้างตั้งต้นงานทาง				1,150,769.80		1,567,808.78

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายจักกฤษณ์ รัตสูง)

(นายฤทธิชัย อริยะเครือ)

(นายประสิทธิ์ สมศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

นายช่างโยธา ชำนาญงาน