



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยาว
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองยาว จะดำเนินการจัดจ้างงานโครงการก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยแม่เกี้ยง หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สันฝายกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองยาวกำหนด และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ราคากลางเป็นเงิน ๗๐๔,๗๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ และมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ ดังนั้น เทศบาลตำบลเมืองยาว จึงขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายจำรูญ ไชยสร)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยแม่เกียง หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๗๐๔,๗๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยแม่เกียง หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร
จังหวัดลำปาง สันฝายกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล
เมืองยาวกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓...เป็นเงิน...๗๐๔,๗๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง...ตามรายละเอียดแนบท้าย

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายจักกฤษณ์	รัตน์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายฤทธิชัย	อริยะเครือ	นายช่างโยธา ชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายประสิทธิ์	สมศรี	นายช่างโยธา ชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปบัญชีราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมืองยาว
 ประเภทงาน ฝ่าย คสล. ปีงบประมาณ 2563
 โครงการ ก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยแม่เกี๋ยง
 ปริมาณงาน สันฝายกว้าง 0.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 1.50 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านน่าน้ำมัน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองยาวกำหนด
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างฝาย คสล.	526,885.66	1.3375	704,709.57	Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		704,709.57	
		คิดเป็นเงินเพียง		704,700.00	
(ตัวอักษร)			- เจ็ดแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน -		

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่ อำเภอเมืองลำปาง อยู่ที่ 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563
 กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการฯ
 (นายจกฤษณ์ รัตรัง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการฯ
 (นายฤทธิชัย อริยะเครือ)
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 (ลงชื่อ)กรรมการฯ
 (นายประสิทธิ์ สมศรี)
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

บัญชีราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมืองยาว
โครงการ ก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยแม่เกียง
ปริมาณงาน สันฝายกว้าง 0.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 1.50 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ราคาวัสดุเดือน พฤษภาคม 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	ราคารวม	ราคาหน่วย	ราคารวม	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
1	ค่างานคอนกรีต	89.25	ลบ.ม.	-	-	436.00	38,913.00	38,913.00	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	600.00	ถุง	117.13	70,278.00	-	-	70,278.00	
3	ทรายหยาบ	47.00	ลบ.ม.	300.00	14,100.00	-	-	14,100.00	
4	หินเบอร์ 1-2	89.00	ลบ.ม.	469.34	41,771.26	-	-	41,771.26	
5	เหล็ก RB Ø 6 มม. SR 24	219.00	เส้น	34.48	7,551.12	-	-	7,551.12	
6	เหล็ก DB Ø 12 มม. SD 30	400.00	เส้น	138.77	55,508.00	-	-	55,508.00	
7	เหล็ก RB Ø 15 มม. SR 24	171.00	เส้น	241.06	41,221.26	-	-	41,221.26	
8	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	1.00	ท่อน	323.34	323.34	-	-	323.34	
9	ลวดผูกเหล็ก	128.00	ก.ก.	32.24	4,126.72	-	-	4,126.72	
10	ค่าแรงตัด ตัด ผูกเหล็ก	6.42	ตัน	-	-	4,100.00	26,322.00	26,322.00	
11	ไม้แบบ	240.00	ลบ.ฟ.	472.90	113,496.00	-	-	113,496.00	
12	ค่าแรงไม้แบบ	300.00	ตร.ม.	-	-	133.00	39,900.00	39,900.00	
13	ไม้คร่ำ	114.00	ลบ.ฟ.	44.30	5,050.20	-	-	5,050.20	
14	ตะปู	95.00	ก.ก.	39.25	3,728.75	-	-	3,728.75	
15	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 ม.	5.00	ท่อน	637.67	3,188.35	-	-	3,188.35	
	ยอดยกไป				360,343.00		105,135.00	465,478.00	

บัญชีราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมืองยาว

โครงการ ก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยแม่เกียง

ปริมาณงาน สันฝายกว้าง 0.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 1.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาบ้านหมื่น หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

ราคาวัสดุเดือน พฤษภาคม 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	ราคารวม	ราคาหน่วย	ราคารวม		
	ยอดยกมา				360,343.00		105,135.00	465,478.00	
16	งานปรับพื้นที่	513.00	ตร.ม.	-	-	2.00	1,026.00	1,026.00	
17	กล่อง GABION ขนาด 1 x 2 x 1 ม.	15.00	กล่อง	850.00	12,750.00	-	-	12,750.00	
18	หินใหญ่	30.00	ลบ.ม.	419.34	12,580.20	100.00	3,000.00	15,580.20	
19	ดินถมอัดแน่นแกนฝายและข้างตลิ่ง	134.00	ลบ.ม.	140.19	18,785.46	99.00	13,266.00	32,051.46	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				404,458.66		122,427.00	526,885.66	
	รวมค่างานต้นทุน							526,885.66	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายจักกฤษณ์ รัตสูง)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุทธิชัย อริยะเชื้อ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายประสิทธิ์ สมศรี)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน