



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยาว
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองยาว จะดำเนินโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ห้วยทราย หมู่ ๑๑ สันฝาย กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมงานป้องกันตลิ่ง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล เมืองยาวกำหนด บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๘๒,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ และมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ ดังนั้น เทศบาลตำบลเมืองยาว จึงขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายจำรูญ ไชยสร)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ห้วยทราย หมู่ ๑๑
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗๙๒,๖๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ห้วยทราย หมู่ ๑๑ สันฝายกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมงานป้องกันตลิ่ง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองยาวกำหนด บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒ มกราคม ๒๕๖๓.....เป็นเงิน.....๗๙๒,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายจ๊กกฤษณ์.....รัฐรุ่ง.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการฯ
 ๒. นายอนันต์.....พรมลัก.....นายช่างโยธา ชำนาญงาน.....กรรมการฯ
 ๓. นายประสิทธิ์.....สมศรี.....นายช่างโยธา ชำนาญงาน.....กรรมการฯ

สรุปบัญชีราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมืองยาว
ประเภทงาน ฝายกั้นน้ำ ปีงบประมาณ 2563
โครงการ ก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยทราย หมู่ 11
ปริมาณงาน สันฝายกว้าง 0.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมงานป้องกันตลิ่ง
สถานที่ก่อสร้าง ห้วยทราย บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองยาวกำหนด
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ	598,416.54	1.3069	782,070.58	Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		782,070.58	
		คิดเป็นเงินเพียง		782,000.00	
(ตัวอักษร)			- เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน -		

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่ อำเภอเมืองลำปาง อยู่ที่ 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 2 มกราคม 2563
กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการฯ
(นายจกฤกษ์ รัตรุ้ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการฯ
(นายอนันต์ พรหมลัก)
นายช่างโยธาอาวุโส
(ลงชื่อ)กรรมการฯ
(นายประสิทธิ์ สมศรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมืองยาว

โครงการ ก่อสร้างฝายกันน้ำห้วยทราย หมู่ 11

ปริมาณงาน สันฝายกว้าง 0.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมงานป้องกันตลิ่ง

สถานที่ก่อสร้าง ห้วยทราย บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563

ราคาวัสดุเดือน พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	ราคารวม	ราคาหน่วย	ราคารวม		
1	ค้ำงานคอนกรีต	89.25	ลบ.ม.	-	-	436.00	38,913.00	38,913.00	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	600.00	ถุง	117.75	70,650.00	-	-	70,650.00	
3	ทรายหยาบ	47.00	ลบ.ม.	300.00	14,100.00	-	-	14,100.00	
4	หินเบอร์ 1-2	89.00	ลบ.ม.	490.45	43,650.05	-	-	43,650.05	
5	เหล็ก RB Ø 6 มม. SR 24	219.00	เส้น	42.54	9,316.26	-	-	9,316.26	
6	เหล็ก RB Ø 12 มม. SR 24	400.00	เส้น	155.75	62,300.00	-	-	62,300.00	
7	เหล็ก RB Ø 15 มม. SR 24	171.00	เส้น	265.39	45,381.69	-	-	45,381.69	
8	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	0.50	ท่อน	345.33	172.67	-	-	172.67	
9	ลวดผูกเหล็ก	128.00	ก.ก.	33.65	4,307.20	-	-	4,307.20	
10	ค่าแรงตัด ตัด ผูกเหล็ก	6.42	ตัน	-	-	4,100.00	26,322.00	26,322.00	
11	ไม้แบบ	240.00	ลบ.ฟ.	474.29	113,829.60	-	-	113,829.60	
	ค่าแรงไม่แบบ	300.00	ตร.ม.	-	-	133.00	39,900.00	39,900.00	
12	ไม้คร่ำ	114.00	ลบ.ฟ.	44.30	5,050.20	-	-	5,050.20	
13	ตะปู	95.00	ก.ก.	39.25	3,728.75	-	-	3,728.75	
14	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 ม.	3.00	ลบ.ฟ.	738.32	2,214.96	-	-	2,214.96	
	ยอดยกไป				374,701.38		105,135.00	479,836.38	

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมืองยาว
โครงการ ก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยทราย หมู่ 11
ปริมาณงาน สันฝายกว้าง 0.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมงานป้องกันตลิ่ง
สถานที่ก่อสร้าง ห้วยทราย บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563

ราคาวัสดุเดือน พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	ราคารวม	ราคาหน่วย	ราคารวม		
	ยอดยกมา								
15	งานปรับพื้นที่	513.00	ตร.ม.	-	-	2.00	1,026.00	479,836.38	
16	กล่อง GABION ขนาด 1 x 2 x 1 ม.	45.00	กล่อง	850.00	38,250.00	-	-	38,250.00	
17	หินใหญ่	90.00	ลบ.ม.	425.03	38,252.70	100.00	9,000.00	47,252.70	
18	ดินถมอัดแน่นแกนฝายและข้างตลิ่ง	134.00	ลบ.ม.	140.19	18,785.46	99.00	13,266.00	32,051.46	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				469,989.54		128,427.00	598,416.54	
	รวมค่างานต้นทุน							598,416.54	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ
(นายจักกพันธุ์ รัตรู้ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ
(นายอนันต์ พรหมลัก)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ
(นายประสิทธิ์ สมศรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน