



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยาว
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองยาว จะดำเนินโครงการทำฝายกักเก็บน้ำ หมู่ ๑๒ ห้วยม่วง ๑ จุด สันฝายกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองยาวกำหนด บ้านใหม่สันป่าตึง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๐๗,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ และมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ ดังนั้น เทศบาลตำบลเมืองยาว จึงขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายจำรูญ ไชยสร)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ทำฝายกักเก็บน้ำ หมู่ ๑๒ ห้วยม่วง ๑ จุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๒๔,๗๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....โครงการทำฝายกักเก็บน้ำ หมู่ ๑๒ ห้วยม่วง ๑ จุด สันฝายกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองยาวกำหนด บ้านใหม่สันป่าตึง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒ มกราคม ๒๕๖๓.....เป็นเงิน.....๕๐๗,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายจักกฤษณ์.....รัตรู้.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการฯ
 ๒. นายฤทธิชัย.....อริยะเครือ.....นายช่างโยธา ชำนาญงาน.....กรรมการฯ
 ๓. นายประสิทธิ์.....สมศรี.....นายช่างโยธา ชำนาญงาน.....กรรมการฯ

สรุปบัญชีราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมืองยาว

ประเภทงาน ฝายกักเก็บน้ำ

ปีงบประมาณ 2563

โครงการ ทำฝายกักเก็บน้ำ หมู่ 12 ห้วยม่วง 1 จุด

ปริมาณงาน สันฝายกว้าง 1.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 1.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ห้วยม่วง บ้านใหม่สันป่าตึง หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองยาวกำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล.	387,821.03	1.3074	507,037.21	Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		507,037.21	
		คิดเป็นเงินเพียง		507,000.00	
(ตัวอักษร)		- ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน -			

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่ อำเภอเมืองลำปาง อยู่ที่ 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 2 มกราคม 2563
กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการฯ
(นายจักกฤษณ์ รัตรุ่ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการฯ
(นายสุทธิชัย อริยะเครือ)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)กรรมการฯ
(นายประสิทธิ์ สมศรี)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมืองยาว

โครงการ ทำฝายกักเก็บน้ำ หมู่ 12 ห้วยม่วง 1 จุด

ปริมาณงาน สันฝายกว้าง 1.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 1.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ห้วยม่วง บ้านใหม่สันป่าตึง หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563

ราคาวัสดุเดือน พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	ราคารวม	ราคาหน่วย	ราคารวม	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
1	ค่างานคอนกรีต	67.54	ลบ.ม.	-	-	436.00	29,447.44	29,447.44	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	454.00	ถุง	117.75	53,458.50	-	-	53,458.50	
3	ทรายหยาบ	41.00	ลบ.ม.	300.00	12,300.00	-	-	12,300.00	
4	หินเบอร์ 1-2	74.00	ลบ.ม.	490.45	36,293.30	-	-	36,293.30	
5	เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 มม. SR 24	88.00	เส้น	42.53	3,742.64	-	-	3,742.64	
6	เหล็กเส้นกลม RB Ø 12 มม. SR 24	327.00	เส้น	155.75	50,930.25	-	-	50,930.25	
7	เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 มม. SR 24	158.00	เส้น	265.39	41,931.62	-	-	41,931.62	
8	เหล็กตัวยู ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	0.50	ท่อน	800.00	400.00	-	-	400.00	
9	ลวดผูกเหล็ก	134.00	กก.	33.65	4,509.10	-	-	4,509.10	
10	ค่าแรงตัดเหล็ก,ตัดเหล็ก,ผูกเหล็ก	4.48	ตัน	-	-	4,100.00	18,368.00	18,368.00	
11	ไม้แบบ	125.00	ลบ.ฟ.	474.29	59,286.25	133.00	16,625.00	75,911.25	
12	ไม้โครง	37.00	ลบ.ฟ.	400.00	14,800.00	-	-	14,800.00	
13	ตะปูโลหะขนาด	31.00	กก.	39.25	1,216.75	-	-	1,216.75	
14	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x6" ยาว 4 ม.	3.00	ท่อน	738.32	2,214.96	-	-	2,214.96	
15	งานปรับพื้นที่	250.00	ตร.ม.	-	-	2.00	500.00	500.00	
16	กล่อง GABION ขนาด 1x2x1 ม.	8.00	กล่อง	850.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	ยอดยกไป				287,883.37		64,940.44	352,823.81	

ส่วนราชการ

เทศบาลตำบลเมืองยาว

โครงการ

ทำฝายกักเก็บน้ำ หมู่ 12 ห้วยม่วง 1 จุด

ปริมาณงาน

สันฝายกว้าง 1.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 1.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ห้วยม่วง บ้านใหม่สันป่าตึง หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563

ราคาวัสดุเดือน พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	ราคารวม	ราคาหน่วย	ราคารวม		
17	หินใหญ่ ขนาด Ø15-30 ซม.	17.00	ลบ.ม.	425.03	7,225.51	100.00	64,940.44	352,823.81	
18	ดินถมอัดแน่นแกนฝายและข้างตลิ่ง	109.00	ลบ.ม.	140.19	15,280.71	99.00	10,791.00	8,925.51	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				310,389.59		77,431.44	26,071.71	
	รวมค่าจ้างงานต้นทุน							387,821.03	
								387,821.03	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายจักกฤษณ์ รัตรัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิชัย อริยะเครือ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายประสิทธิ์ สมศรี)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน