



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยาว
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองยาว จะดำเนินโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ห้วยโป่งแดง หมู่ ๔ สันฝาย กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองยาวกำหนด บ้าน นาน้ำมัน หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนด ราคากลางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๗,๓๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ และมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้งานหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัด จ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าตรวจสอบได้ ดังนั้น เทศบาลตำบลเมืองยาว จึงขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง รายละเอียด ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)


(นายจำรูญ ไชยศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ห้วยโป่งแดง หมู่ ๔
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๑๗๖,๓๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ห้วยโป่งแดง หมู่ ๔ สันฝายกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองยาวกำหนด บ้านนาน้ำมัน หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒ มกราคม ๒๕๖๓.....เป็นเงิน.....๑,๑๕๗,๓๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....ตามรายละเอียดแนบท้าย
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายจักกฤษณ์.....รัตสูง.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการฯ
 ๒. นายฤทธิชัย.....อริยะเครือ.....นายช่างโยธา ชำนาญงาน.....กรรมการฯ
 ๓. นายประสิทธิ์.....สมศรี.....นายช่างโยธา ชำนาญงาน.....กรรมการฯ

สรุปบัญชีราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ พร. 5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมืองยาว
 ประเภทงาน ฝ่ายกั้นน้ำ ปีงบประมาณ 2563
 โครงการ ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ห้วยโป่งแดง หมู่ 4
 ปริมาณงาน สันฝายกว้าง 0.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร สูง 1.50 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ห้วยโป่งแดง บ้านน่าน้ำมัน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองยาวกำหนด
 ประมาณราคาตามแบบ พร. 4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ	885,208.35	1.3074	1,157,321.40	Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,157,321.40	
		คิดเป็นเงินเพียง		1,157,300.00	
(ตัวอักษร) - หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน -					

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่ อำเภอเมืองลำปาง อยู่ที่ 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 2 มกราคม 2563
 กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการฯ
 (นายจกฤษณ์ รัตรัฐ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการฯ
 (นายสุทธิชัย อริยะเครือ)
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)กรรมการฯ
 (นายประสิทธิ์ สมศรี)
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ส่วนราชการ

เทศบาลตำบลเมืองยาว

โครงการ

ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ห้วยโป่งแดง หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน

สันฝายกว้าง 0.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร สูง 1.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ห้วยโป่งแดง บ้านนาหมื่น หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563

ราคาวัสดุเดือน พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	ราคารวม	ราคาหน่วย	ราคารวม		
1	ค่างานคอนกรีต	152.14	ลบ.ม.	-	-	436.00	66,333.04	66,333.04	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1,022.00	ถุง	117.75	120,340.50	-	-	120,340.50	
3	ทรายหยาบ	91.00	ลบ.ม.	300.00	27,300.00	-	-	27,300.00	
4	หินเบอร์ 1-2	166.00	ลบ.ม.	490.45	81,414.70	-	-	81,414.70	
5	เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 มม. SR 24	508.00	เส้น	42.53	21,605.24	-	-	21,605.24	
6	เหล็กเส้นกลม RB Ø 12 มม. SR 24	1,216.00	เส้น	155.75	189,392.00	-	-	189,392.00	
7	เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 มม. SR 24	202.00	เส้น	265.39	53,608.78	-	-	53,608.78	
8	เหล็กตัวยู ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	0.50	ท่อน	800.00	400.00	-	-	400.00	
9	ลวดผูกเหล็ก	450.00	กก.	33.65	15,142.50	-	-	15,142.50	
10	ค่าแรงตัดเหล็ก,ตัดเหล็ก,ผูกเหล็ก	15.02	ตัน	-	-	4,100.00	61,582.00	61,582.00	
11	ไม้แบบ	198.00	ลบ.ฟ.	474.29	93,909.42	133.00	26,334.00	120,243.42	
12	ไม้คร่าว	60.00	ลบ.ฟ.	614.30	36,858.00	-	-	36,858.00	
13	ตะปูโลหะขนาด	49.50	กก.	39.25	1,942.88	-	-	1,942.88	
14	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x6" ยาว 4 ม.	3.00	ท่อน	738.32	2,214.96	-	-	2,214.96	
15	งานปรับพื้นที่	669.00	ตร.ม.	-	-	2.00	1,338.00	1,338.00	
16	กล่อง GABION ขนาด 1x2x1 ม.	28.00	กล่อง	850.00	23,800.00	-	-	23,800.00	
	ยอดยกไป				667,928.98		155,587.04	823,516.02	

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมืองยาว

โครงการ ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ห้วยโป่งแดง หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน สันฝายกว้าง 0.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร สูง 1.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ห้วยโป่งแดง บ้านน่านมัน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563

ราคาวัสดุเดือน พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	ราคารวม	ราคาหน่วย	ราคารวม	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	
	ยอดยกมา				667,928.98		155,587.04	823,516.02	
17	หินใหญ่ ขนาด Ø15-30 ซม.	56.00	ลบ.ม.	425.03	23,801.68	100.00	5,600.00	29,401.68	
18	ดินถมอัดแน่นแกนฝายและข้างตลิ่ง	135.00	ลบ.ม.	140.19	18,925.65	99.00	13,365.00	32,290.65	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				710,656.31		174,552.04	885,208.35	
	รวมค่างานต้นทุน							885,208.35	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายจักกฤษณ์ รัตรู้ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุทธิชัย อริยะเสรีอ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายประสิทธิ์ สมศรี)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน