

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนน คสล.รหัดทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ.๒๑-๐๐๘ ถนนสายบ้านใหม่สามัคคี - บ้านนาบัว หมู่ที่ ๑๑ - ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๑,๔๑๖,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัดทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ.๒๑-๐๐๘ ถนนสายบ้านใหม่สามัคคี - บ้านนาบัว หมู่ที่ ๑๑ - ๓ ตำบลเมืองยาว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๕๖๙,๙๙๑.๒๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง...ตามรายละเอียดแนบท้าย
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายจักกฤษณ์ รัตรัง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการฯ
  ๒. นายอนันต์ พรหมลัก นายช่างโยธา อาวุโส กรรมการฯ
  ๓. นายประสิทธิ์ สมศรี นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการฯ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  
 ประเภทงาน งานทาง ปีงบประมาณ 2564  
 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 730.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,920.00 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 11 - บ้านนาบัว หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  
 แบบเลขที่ ทถ-2-204 (แผ่นที่ 15) จำนวน 1 แผ่น  
 งบประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น  
 งบประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564

| ลำดับที่                                                                            | รายการ                 | รวม<br>ค่างานต้นทุน<br>( บาท ) | Factor F | รวม<br>ค่าก่อสร้าง<br>( บาท ) | หมายเหตุ              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------|
| 1                                                                                   | ก่อสร้างถนน คสล.       | 1,152,371.71                   | 1.3624   | 1,569,991.22                  | Factor F              |
|                                                                                     |                        |                                |          |                               | เงินล่วงหน้าจ่าย 0%   |
|                                                                                     |                        |                                |          |                               | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%    |
|                                                                                     |                        |                                |          |                               | เงินประกันผลงานหัก 0% |
|                                                                                     |                        |                                |          |                               | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%    |
|                                                                                     |                        |                                |          |                               |                       |
| สรุป                                                                                | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน |                                |          | 1,569,991.22                  |                       |
|                                                                                     | คิดเป็นเงินเพียง       |                                |          | 1,569,991.22                  |                       |
| ( ตัวอักษร ) - หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์ - |                        |                                |          |                               |                       |

- หมายเหตุ 1. ราคาน้ำมันดีเซลที่ อำเภอเมืองลำปาง อยู่ที่ 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564  
 2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และใช้เหล็กในงานก่อสร้างเป็นเหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา  
 3. กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

( นายจกกฤษณ์ รัตรู้ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

( นายอนันต์ พรหมลัก )

นายช่างโยธา อาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

( นายประสิทธิ์ สมศรี )

นายช่างโยธา ชำนาญงาน



ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมืองยาว  
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.  
ปริมาณงาน ขนดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 730.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,920.00 ตารางเมตร  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 11 - บ้านนาบัว หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  
ประมาณราคาวันที่ 15 มีนาคม 2564  
ราคาวัสดุเดือน กุมภาพันธ์ 2564

| ลำดับที่ | รายการ                                | หน่วย     | ปริมาณ   | ค่างานต้นทุน (บาท) |              | Factor F | ราคาประเมิน (บาท) |              |
|----------|---------------------------------------|-----------|----------|--------------------|--------------|----------|-------------------|--------------|
|          |                                       |           |          | ราคาต่อหน่วย       | รวม          |          | ราคาต่อหน่วย      | รวม          |
| 1        | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง (ปรับพื้นที่) | บาท/ตร.ม. | 2,920.00 | 1.69               | 4,934.80     | 1.3624   | 2.30              | 6,723.17     |
| 2        | งานทรายรองพื้น                        | บาท/ลบ.ม. | 146.00   | 279.00             | 40,734.00    | 1.3624   | 380.11            | 55,496.00    |
| 3        | งานผิวทาง                             | บาท/ตร.ม. | 2,920.00 | 349.75             | 1,021,270.00 | 1.3624   | 476.50            | 1,391,378.25 |
| 4        | งานไม่แบบ                             | บาท/ตร.ม. | 219.00   | 263.41             | 57,686.79    | 1.3624   | 358.87            | 78,592.48    |
| 5        | งาน Contraction Joint                 | บาท/ม.    | 292.00   | 64.61              | 18,866.12    | 1.3624   | 88.02             | 25,703.20    |
| 6        | ป้ายจราจรแบบ น.1                      | บาท/ชุด   | 2.00     | 4,440.00           | 8,880.00     | 1.3624   | 6,049.06          | 12,098.11    |
|          | รวมค่างานต้นทุน                       |           |          |                    | 1,152,371.71 | 1.3624   |                   | 1,569,991.22 |

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ  
( นายจักกพันธุ์ รักรุ่ง ) ( นายอนันต์ พรมลักษ์ )  
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา อาวุโส นายช่างโยธา ชำนาญงาน