



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยาว
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองยาว จะดำเนินการจัดจ้างงานโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ. ๒๑-๐๙ จากสายบ้านแม่ยามเหนือถึงสายบ้านแม่ยามใต้ บ้านแม่ยามเหนือ - บ้านแม่ยามใต้ หมู่ที่ ๘-๙ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔,๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ คอนกรีต ได้กำหนดราคากลางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ราคากลาง ๑,๘๘๒,๔๕๔.๔๗ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่สิบลบาทเจ็ดสตางค์)

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ และมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้นหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ ดังนั้น เทศบาลตำบลเมืองยาว จึงขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วปิ่นตา)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ. ๒๑-๐๙ จากสายบ้านแม่ยามเหนือถึง
สายบ้านแม่ยามใต้ บ้านแม่ยามเหนือ – บ้านแม่ยามใต้ หมู่ที่ ๘-๙

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๐๙,๔๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน

เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ. ๒๑-๐๙ จากสายบ้านแม่ยามเหนือถึง
สายบ้านแม่ยามใต้ บ้านแม่ยามเหนือ – บ้านแม่ยามใต้ หมู่ที่ ๘-๙ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๑๕.๐๐ เมตร หนา
๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔,๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๘๘๒,๔๕๔.๔๗ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบ ปร.๕

๖.๓ แบบ ทถ-๙-๒๐๑

๖.๔ แบบ ทถ-๙-๑๐๗

๖.๕ แบบ ทถ-๙-๑๐๘

๖.๖ แบบ ทถ-๙-๑๑๐(๑)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายจักกฤษณ์	รัตรู้้ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๒. นายฤทธิ์รัชย์	อริยะเครือ	นายช่างโยธา ชำนาญงาน	กรรมการฯ
๓. นายประสิทธิ์	สมศรี	นายช่างโยธา ชำนาญงาน	กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประเภทงาน งานทาง ปีงบประมาณ 2565

โครงการ เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,215.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,860.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ.21-009 สายบ้านแม่ยามเหนือ หมู่ที่ 8 - บ้านแม่ยามใต้ หมู่ที่ 9

แบบเลขที่ ทถ-3-107 , ทถ-3-108 , ทถ-3-110(1) , ทถ-7-201

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1,381,975.80	1.3607	1,880,454.47	Factor F
2	ป้ายโครงการ	2,000.00	-	2,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,882,454.47	
		คิดเป็นเงินเพียง		1,882,454.47	
	- หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์ -				

หมายเหตุ 1. ราคาน้ำมันดีเซลที่ อำเภอเมืองลำปาง อยู่ที่ 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และใช้เหล็กในงานก่อสร้างเป็นเหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

3. กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายจกฤษณ์ รัตรุ่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายฤทธิชัย อริยะเครือ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายประสิทธิ์ สมศรี)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

บัญชีราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมืองยาว ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 โครงการ เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสหหลวงท้องถิ่น สป.ถ.21-009 สาย บ้านแม่ยามเหนือ หมู่ที่ 8 - บ้านแม่ยามใต้ หมู่ที่ 9
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,215.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,860.00 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ยามเหนือ หมู่ที่ 8 - บ้านแม่ยามใต้ หมู่ที่ 9
 ประมาณราคาวินาที 31 สิงหาคม 2564 ราคาวัสดุเดือน กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคาประเมิน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง						
	งานผิวทางและไหล่ทาง						
	1.1 PRIME COAT&TACK COATสำหรับผิวทาง						
	1.1.1 TACK COAT	ตร.ม.	4,860.00	11.59	56,327.40	15.77	76,644.69
2	งานติดตั้งจราจร						
	1.2 งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	1.2.1 ปูน TACK COAT ความหนา 5.00 ซม.	ตร.ม.	4,860.00	256.54	1,246,784.40	349.07	1,696,499.53
	2.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	243.00	288.00	69,984.00	391.88	95,227.23
	2.1 ป้ายจราจรแบบ น.1	ชุด	2.00	4,440.00	8,880.00	6,041.51	12,083.02
	รวมคำนวณต้นทุนงานทาง				1,381,975.80		1,880,454.47

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายจักกฤษณ์ รัตสูง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายฤทธิชัย อริยะศรี)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายประสิทธิ์ สมศรี)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน